

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż paneli na gruncie			
1	KNR AT-57 d.1 0301-06	Konstrukcja gruntowa zabijana	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-57 d.1 0302-05	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - pierwszy panel w rzędzie - pionowy układ paneli	kpl.		
		64	kpl.	64.00	
				RAZEM	64.000
2		Montaż osprzętu elektrycznego			
3	KNR AT-57 d.2 0401-02	Montaż osprzętu elektrycznego - inwerter 3-fazowy	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.000
4	KNR AT-57 d.2 0401-02	Montaż osprzętu elektrycznego - magazyn energii 3-fazowy	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.000
5	KNR AT-57 d.2 0401-03	Montaż osprzętu elektrycznego - tablica AC	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
6	KNR AT-57 d.2 0401-04	Montaż osprzętu elektrycznego - tablica DC	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
7	KNR AT-57 d.2 0401-06	Montaż osprzętu elektrycznego - zabezpieczenie przeciwpożarowe	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
8	E-0508 d.2 0800-03	Montaż koryt kablowych na elewacji i w budynku	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.000
9	KNR AT-57 d.2 0402-01	Zarobienie końcówek kabli i przewodów łączących panel z odbiornikiem	kpl.		
		64	kpl.	64.00	
				RAZEM	64.000
10	KNR AT-57 d.2 0402-04	Zarobienie końcówek kabli i przewodów 1-żyłowych do 16 mm ²	kpl.		
		40	kpl.	40.00	
				RAZEM	40.000
11	KNNR 5 d.2 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		70	m	70.00	
				RAZEM	70.000
12	KNNR 5 d.2 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.000
13	KNNR 5 d.2 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.000
14	KNNR 5 d.2 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.000
15	KNNR 5 d.2 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.000
3		Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej nN			
16	KNNR 5 d.3 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		9	m ³	9.00	
				RAZEM	9.000
17	KNNR 5 d.3 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 d.3 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		9	m ³	9.00	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Pomiary i sprawdzenia			
19	KNR 13-21 d.4 0105-04	Badanie falowników z automatyczną regulacją	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
20	KNR 13-21 d.4 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 d.4 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.4 1303-01	analogia badanie obwodów DC	pomiar		
		5	pomiar	5.00	
				RAZEM	5.000